**FGE**Fiscalía General
Estado de VeracruzDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYOP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES
XALAPA, VERACRUZ A 08 DE DICIEMBRE DEL 2020

JUNTA DE ACLARACIONES

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B-1 Y B-2 PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”, en la calle circuito Guizar y Valencia no. 707, Col. Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz.

CONSTRUCTORA: LOSKY S.A. DE C.V.


PREGUNTA 1.- EN EL APARTADO EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, EL NUMERAL DECIMA QUINTA: 2. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO CIVILES (EN CUANTO AL TIPO DE OBRA Y MAGNITUD) A LOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN, QUE HAYA CELEBRADO TANTO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPAL, CON LO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE EN ESTE TIPO DE OBRAS. CONTENDRÁ EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE, DOMICILIO Y TELÉFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO, DEBIENDO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE COMPRUEBA LAS CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL OBJETIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. DEBERÁ PRESENTAR MÍNIMO 3 (TRES) CONTRATOS DE OBRAS CIVILES. EN CASO DE NO PRESENTAR EL MÍNIMO DE CONTRATOS REQUERIDOS, LA PROPOSICIÓN SERÁ DESECHADA. EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CIVILES Y COMPROBAR EXPERIENCIA DE CUANTO MENOS 5 AÑOS EN MATERIA DEL QUE SE TRATA DICHA OBRA. ¿PARA UNA EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN QUE DOCUMENTOS HAY QUE PRESENTAR PARA NO SER MOTIVO DE QUE LA PROPUESTA SEA DESECHADA?

RESPUESTA. - APEGARSE A LAS BASES DE LICITACIÓN, NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO UNA EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN.

PREGUNTA 2.- EN EL APARTADO EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, EL NUMERAL DECIMA QUINTA: 3. ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, DEBIDAMENTE SOPORTADO CON SUS ANEXOS, FIRMADOS POR UN DESPACHO CONTABLE EXTERNO Y EN SU HOJA MEMBRETADA DEL DESPACHO, LA DECLARACIÓN FISCAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR Y COPIA DE LOS ÚLTIMOS TRES PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO 2019 Y LOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020, ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) O EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, ANEXANDO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DEL CONTADOR PÚBLICO QUE REALIZÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADA EN SU HOJA MEMBRETADA Y COPIAS SIMPLES DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR EXTERNO, QUE CONTENGA FIRMA ORIGINAL AUTÓGRAFA, ASÍ COMO COPIA DEL INE VIGENTE (POR AMBOS LADOS) ACOMPAÑADA CON SU RESPECTIVO REGISTRO ANTE LA SHCP. EN EL INCISO C) QUE EL LICITANTE DEMUESTRE UN ACEPTABLE GRADO EN QUE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DEL LICITANTE, CUANDO EL IMPORTE DEL ÚLTIMO AÑO FISCAL DEL PT ENTRE AT, SEA IGUAL O MENOR DEL 25%. ¿PARA UNA EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN, COMO SE DEMUESTRA ESTE RUBRO PARA NO SER DESECHADA?

RESPUESTA. - PARA EL CASO DE UNA EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN ES NECESARIO LAS ULTIMAS 3 DECLARACIONES DE LOS MESES ANTERIORES, ASÍ COMO SUS PAGOS PROVISIONALES DEL AÑO CORRIENTE.

PREGUNTA 3.- EN EL APARTADO EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, EL NUMERAL DECIMA QUINTA: 4. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, EL CUAL DEBERÁ PRESENTAR CURRÍCULO EMPRESARIAL VIGENTE; ACREDITACIÓN EXPEDIDA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E. M. A.) Y EN EL NUMERAL 1. EN EL ASPECTO TÉCNICO SOLICITAN DISPONER DE UNA PLANTILLA DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD EN LA OBRA, EN LA QUE SE DESCRIBA A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES Y SU FUNCIONAMIENTO DENTRO DE SU ORGANIGRAMA, IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARAN, DE LOS QUE DEBERÁN PRESENTAR SU CURRÍCULO CON FIRMA AUTÓGRAFA EN EL QUE INCLUYA, EN SU CASO COPA SIMPLE Y LEGIBLE DE SU CEDULA PROFESIONAL E INE EN AMBOS LADOS, CON SU DOMICILIO Y TELÉFONO ACTUAL, ASÍ TAMBIÉN, DEBERÁ CONTAR CON EQUIPO DE LABORATORIO ACORDE CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA OBTENER, ENTRE OTROS, DATOS ESTADÍSTICOS DE MUESTRO Y GRAFICAS DE CONTROL. ¿ESTÁN SOLICITANDO UN LABORATORIO EXTERNO Y UN LABORATORIO DE LA EMPRESA, SI EL LABORATORIO DE LA EMPRESA VA A REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS, ¿EL LABORATORIO EXTERNO QUE VA A REALIZAR?



FGE

Fiscalía General
Estado de Veracruz

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYOP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES**

RESPUESTA. - APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN. EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, ASÍ COMO EL PERSONAL TÉCNICO QUE FIRME LOS REPORTES DEBERÁN CONTAR CO LA ACREDITACIÓN POR PARTE DE LA E.M.A.

PREGUNTA 4.- EN EL APARTADO EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, EL NUMERAL DECIMA QUINTA: 4. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, EN EL INCISO B) EL PERSONAL QUE SERÁ REQUERIDO PARA LOS TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, SI UNA O MÁS PERSONAS NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS O ESTÁN COMPROMETIDOS AL MISMO TIEMPO EN LA EJECUCIÓN

DE OTROS TRABAJOS ADJUDICADOS POR LA CONVOCANTE, SU PROPOSICIÓN SERÁ DESECHADA. EL PERSONAL DEBERÁ HABER PARTICIPADO EN ACTIVIDADES CON UN CARGO IGUAL O SUPERIOR AL QUE SE PROPONGA PARA OCUPAR EN LOS TRABAJOS DE ESTA LICITACIÓN, CASO CONTRARIO SU PROPOSICIÓN SERÁ DESECHADA. ¿ESTÁN SOLICITANDO PERSONAL MUY CALIFICADO, NO CREO QUE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA E.M.A. TENGAN TODO EL PERSONAL SOLICITADO, ES CORRECTO ESTA SOLICITUD DE PERSONAL O SOLO CON EL LABORATORIO EXTERNO ¿SE PUEDE APROBAR ESTE RUBRO Y NO SER DESECHADA LA PROPUESTA?

RESPUESTA. - EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEBE CONTAR CON LAS CERTIFICACIÓN DE LA E.M.A.

PREGUNTA 5.- EN EL NUMERAL XX. REQUISITOS A CONSIDERAR AL FORMULAR LAS PROPOSICIONES, INCISO IV. LOS GASTOS QUE EL LICITANTE EROGUE EN REALIZACIÓN DE LA PREPOSICIÓN Y TODOS LOS DERIVADOS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL PRESENTE CONCURSO SERÁN A SU CARGO Y NO SERÁN REINTEGRABLES, PARA EL CASO DE LA LICITACIÓN SEA CANCELADA O DECLARADA DESIERTA, NULIFICADA O SE DESCALIFICARA SU PROPOSICIÓN, POR CONSIGUIENTE, NO PROCEDERÁ QUEJA O RECLAMO ALGUNO AL RESPECTO AL GASTO QUE HAYA GENERADO. INCISO C) QUE DEBERÁ OBTENER, CON TODA OPORTUNIDAD, LOS PERMISOS PARA EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES, BANCOS DE DEPÓSITOS DE MATERIALES DE DESPERDICIO, USO DE EXPLOSIVOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS PLANTAS PROCESADORAS FIJAS Y MÓVILES, Y DEMÁS NECESARIOS E INDISPENSABLES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTE. ¿ESTE INCISO SE INCLINA MÁS A UNA OBRA DE CARRETERA O UNA APERTURA DE CAMINO, PERO A QUE PERMISOS SE REFIERE PARA LA EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES? ¿EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN SE TIENE QUE SOLICITAR ANTE EL AYUNTAMIENTO DE XALAPA? SI LA RESPUESTA ES SÍ, ¿EL COSTO SE INCLUYE EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA? ¿TIENEN YA UN MONTO ESTABLECIDO PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN?

RESPUESTAS. -


- a) **LOS BANCOS TENDRÁN QUE SER ANALIZADOS DE ACUERDO A DONDE HAYA SIDO PROPUESTO ALGÚN TIPO DE RELLENO.**
- b) **LA EMPRESA NO TIENE QUE SOLICITAR NINGÚN PERMISO.**

PREGUNTA 6.- EN EL NUMERAL XX. REQUISITOS A CONSIDERAR AL FORMULAR LAS PROPOSICIONES, INCISO IV. LOS GASTOS QUE EL LICITANTE EROGUE EN REALIZACIÓN DE LA PROPOSICIÓN Y TODOS LOS DERIVADOS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL PRESENTE CONCURSO SERÁN A SU CARGO Y NO SERÁN REINTEGRABLES, PARA EL CASO DE LA LICITACIÓN SEA CANCELADA O DECLARADA DESIERTA, NULIFICADA O SE DESCALIFICARA SU PROPOSICIÓN, POR CONSIGUIENTE, NO PROCEDERÁ QUEJA RECLAMO ALGUNO AL RESPECTO AL GASTO QUE HAYA GENERADO. INCISO G) DEBERÁ COLOCAR DOS ANUNCIOS ESPECTACULARES, UBICADOS AL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBE CONSIDERAR LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14 Y PARA LA ESTRUCTURA DEL SOPORTE SE DEBE REALIZAR UN PROYECTO ESPECÍFICO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR, SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS. ¿EL CROQUIS CON LAS DIMENSIONES DEL ESPECTACULAR, LO DARÁN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES?

RESPUESTA. - 3 MTS. DE LARGO POR 2 DE ALTO.

PREGUNTA 7.- EN EL NUMERAL XX. REQUISITOS A CONSIDERAR AL FORMULAR LAS PROPOSICIONES, INCISO IV. LOS GASTOS QUE EL LICITANTE EROGUE EN REALIZACIÓN DE LA PROPOSICIÓN Y TODOS LOS DERIVADOS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL PRESENTE CONCURSO SERÁN A SU CARGO Y NO SERÁN REINTEGRABLES, PARA EL CASO DE LA LICITACIÓN SEA CANCELADA O DECLARADA DESIERTA, NULIFICADA O SE DESCALIFICARA SU PROPOSICIÓN, POR CONSIGUIENTE, NO PROCEDERÁ QUEJA O RECLAMO ALGUNO AL RESPECTO AL GASTO QUE HAYA GENERADO. INCISO K) QUE COMO CARGO ADICIONAL HA CONSIDERADO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EL ARTÍCULO 174 DEL REGLAMENTO.

¿PARA ESTE RUBRO SE CONSIDERA 0.75% O 0.5025% QUE TRAEN POR DEFAULT ALGUNOS PROGRAMAS DE PRECIOS UNITARIOS?



FGE

Fiscalía General
Estado de Veracruz

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYOP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES**

RESPUESTA. - EL CALCULO ES DEL 5 AL MILLAR.

PREGUNTA 8.- EN EL NUMERAL XX. REQUISITOS A CONSIDERAR AL FORMULAR LAS PROPOSICIONES, INCISO IV. LOS GASTOS QUE EL LICITANTE EROGUE EN REALIZACIÓN DE LA PROPOSICIÓN Y TODOS LOS DERIVADOS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL PRESENTE CONCURSO SERÁN A SU CARGO Y NO SERÁN REINTEGRABLES, PARA EL CASO DE LA LICITACIÓN SEA CANCELADA O DECLARADA DESIERTA, NULIFICADA O SE DESCALIFICARA SU PROPOSICIÓN, POR CONSIGUIENTE, NO PROCEDERÁ QUEJA O

RECLAMO ALGUNO AL RESPECTO AL GASTO QUE HAYA GENERADO. INCISO Q) EN SU PROPOSICIÓN, EL CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL EL 2% A LA NÓMINA (IMPUESTO LOCAL) SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.

¿ESTE AÑO ES BISIESTO Y EL PRÓXIMO NO, ¿PARA EL ANÁLISIS SE CONSIDERAN 366 DÍAS O 365 DÍAS? YA QUE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN SU MAYORÍA EL PRÓXIMO AÑO

RESPUESTA. - 365 DÍAS.

PREGUNTA 9.-EN EL CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS, LOS ACARREOS A PRIMER KM Y SUBSECUENTE.

¿SE TIENE QUE, ESTABLECER LOS PRECIOS DEL SINDICATO DE LOS TRANSPORTISTAS DE LA CIUDAD DE XALAPA?

RESPUESTA. - SI Y TAMBIÉN SON VALIDAS LAS TARIFAS DE LOS SINDICATOS DE CONSTRUCCIÓN

PREGUNTA 10.- DÉCIMA TERCERA: PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES, LA CONVOCANTE EN ATENCIÓN A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO VERIFICARÁ ENTRE OTROS, LOS ASPECTOS SIGUIENTES: A. TRATÁNDOSE DE PROPOSICIONES QUE CONSIDEREN CONDICIONES DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS: II. QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO, PARA LO CUAL REVISARÁ: E) QUE EN SU CASO EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR QUE SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.

¿LOS COSTOS DE EQUIPO DE SEGURIDAD (CHALECOS, CASCOS, LENTES, BOTAS), TAMBIÉN SE CONSIDERA COMO UN PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA O SE APLICA EN INDIRECTOS? Y CON RESPECTO AL EQUIPO DE PROTECCIÓN (COVID-19) ¿SE CONSIDERA COMO UN PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA?

RESPUESTA. - ESO ES A CONSIDERACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS DEL POR PARTE DEL PARTICIPANTE.


PREGUNTA 11.- EN NINGUNO DE LOS APARTADOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA (DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y DOCUMENTOS ECONÓMICOS), SOLICITARON QUE LAS EMPRESAS O PERSONAL TÉCNICO TUVIERAN UN CURSO DE PREVENCIÓN EN OBRA CONTRA EL COVID-19.

¿ACASO ESTE DOCUMENTO NO ES INDISPENSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS? O ¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE RECOMIENDA LA CONVOCANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EN QUE PARTE DE LA PROPUESTA SE REFLEJARÍA DICHAS MEDIDAS?

RESPUESTA. - APEGARSE A LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PREGUNTA 12.-APARTADO XXIV. CARPETA CONTENIENDO EXCLUSIVAMENTE LA PROPUESTA ECONÓMICA, VIGÉSIMA QUINTA: SE DEBERÁ INTEGRAR EN LA CARPETA DE "PROPOSICIÓN ECONÓMICA", LA SIGUIENTE: AE4 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN SU CASO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVA UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTANTES. ANEXANDO COTIZACIONES VIGENTES DE LOS MATERIALES MAS REPRESENTATIVOS, ASÍ COMO SUS FICHAS TÉCNICAS VIGENTES. ANEXO AE4

¿COMO SE OBTIENE UNA FICHA TÉCNICA VIGENTE DEL BLOCK, ARENA, GRAVA?, ¿PARA LOS CONCRETOS, LA FICHA TÉCNICA ES LA QUE PROPORCIONA LA CONCRETERA?



RESPUESTA. - FICHAS TÉCNICAS DE BLOCK, ARENA Y GRAVA LAS OBTIENES CON PROVEEDOR, Y DE LOS PREMEZCLADOS PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA DE LA CONCRETERA.

PREGUNTA 13.-APARTADO XXIV. CARPETA CONTENIENDO EXCLUSIVAMENTE LA PROPUESTA ECONÓMICA, VIGÉSIMA QUINTA: SE DEBERÁ INTEGRAR EN LA CARPETA DE "PROPOSICIÓN ECONÓMICA" LA SIGUIENTE: AE.5.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE TODOS LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE EMPLEARA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y LOS RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, DEBIENDO ANEXAR A ESTE APARTADO EL INDICADOR ECONÓMICO UTILIZADO PARA SU ANÁLISIS IDENTIFICADO COMO ANEXO AE.6

¿EN EL CASO DE LA RENTA DE MAQUINARIA, EL COSTO HORARIO DEBE INDICAR EL PRECIO DE RENTA
¿O EL PRECIO DE EQUIPO NUEVOS?

RESPUESTA. - EL ANÁLISIS DEBERÁ REALIZARSE CON MAQUINARIA Y EQUIPO NUEVO.

CONSTRUCTORA: CONSTRUCTONIC BL. S. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTA 1.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CLAVE CIM003

PREGUNTA: LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE ZAPATA AISLADA, INDICA: "... ARMADA EN LECHO INFERIOR CON EMPARRILLADO DE VARILLA NO. 8 @20CM AMBOS SENTIDOS." A TAL EFECTO, Y UNA VEZ QUE SE REVISARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, SOLICITAMOS SE RATIFIQUE LA LONGITUD DE TRASLAPE QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA ESTE DIÁMETRO DE VARILLA, YA QUE LA TABLA E-B1-00 NOTAS GENERALES, OMITE INDICAR LA LONGITUD PARA EL CASO DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 QUE EN ESTE CASO SE SOLICITA DENTRO DEL CONCEPTO INVOCADO.

RESPUESTA. - SE CORRIÓ LA TABLA "DETALLES DEL REFUERZO" DEL PLANO E-B1-00 NOTAS GENERALES.

DETALLES DEL REFUERZO									
#	r	a	b	c	e				
					f'c=150	f'c=200	f'c=250	f'c=300	
2.5	5	5	15	15	40	40	40	40	40
3	6	6	18	20	45	45	45	45	45
4	8	8	20	25	60	60	60	60	60
5	10	10	25	30	75	75	75	75	75
6	12	15	35	40	110	95	90	90	90
8	16	20	45	50	150	130	120	120	120
10	21	30	65	70	-	-	-	-	-
12	25	40	85	90	-	-	-	-	-

SI EN UNA SECCION SE EMPALMA MAS DE LA 3a.PARTE DEL REFUERZO LAS LONGITUDES DE TRASLAPE AUMENTARAN EN UN 50%

NO SE ADMITIRAN TRASLAPES EN VARILLAS # 10 O MAYORES. EN ESTOS CASOS LAS VARILLAS SE SOLDARAN DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE O SE UTILIZARAN CONECTORES MECANICOS.

LAMINA DE 0.3 cm. DE ESPESOR

LAMINA DE RESPALDO DE 0.3 cm. DE ESPESOR

SOLDADURA

EL ELECTRODO SERA E-90 DE BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO

GANCHO EN ESTRIBOS

s = 6 D

D = DIAMETRO DE LA VARILLA

PREGUNTA 2.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE ESTC001

PREGUNTA: LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE MURO DE CONCRETO, SEÑALA: "...INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ..." ENTRE OTRAS CARACTERÍSTICAS. A TAL EFECTO, SOLICITAMOS SE INDIQUE SI LA CIMBRA SERÁ ACABADO APARENTE O COMÚN.

RESPUESTA. - ACABADO APARENTE.


PREGUNTA 3.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – PARTIDA ESTRUCTURA METÁLICA (EDIFICIOS B1 Y B2).

PREGUNTA: LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INDICAN: "...INCLUYE: MATERIALES, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." ENTRE OTRAS CARACTERÍSTICAS. SOLICITAMOS SE INDIQUE CLARAMENTE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA QUE SE UTILIZARÁ, ASÍ COMO EL ACABADO FINAL, YA QUE LA DESCRIPCIÓN ES MUY AMPLIA Y EXISTEN VARIADOS SISTEMAS, MARCAS Y COSTOS REFERENTES A LA PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, QUE PUEDEN PROVOCAR NO COTIZAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES.

RESPUESTA. - PRIMARIO ESTRUCTURAL AXALTA 99P50X COLOR GRIS Y ESMALTE AXALTA NOVOPERMO BLANCO

PREGUNTA 4.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE EST006.

PREGUNTA: EL CONCEPTO SEÑALA: "LOSACERO CONSTRUIDA A BASE DE LÁMINA LOSACERO DECK 25 CALIBRE 18, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: VARILLA DE NO. 8 DE 3.5"



FGE

Fiscalía General
Estado de Veracruz

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES**

PARA ANCLAJE A CADA 3 VALLES EN UN SENTIDO Y A CADA 40 CM EN EL OTRO, ..."; SOLICITAMOS: A) SE CONFIRME EL ESPESOR DE LA CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO, QUE EN PLANOS SE SEÑALA EN 61.5 MM SOBRE EL LECHO SUPERIOR DEL PERFIL DE LOSACERO; B) SE RATIFIQUE EL TIPO DE CONECTOR DE CORTANTE A UTILIZAR, YA QUE LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

SEÑALA VARILLA DEL NÚMERO 8 A CADA 3 VALLES Y A CADA 40 CM, NO OBSTANTE, EN PLANOS ESTRUCTURALES SE CONSIDERAN DOS ALTERNATIVAS: UTILIZAR PERNOS TIPO NELSON DE 3/4" A CADA VALLE Y A CADA 30 CM O UTILIZAR SECCIONES DE PERFIL TIPO CE DE 76 X 6.1 A CADA VALLE; C) SE CONFIRME EL CALIBRE DE PERFIL LOSACERO A CONSIDERAR PARA COTIZACIÓN, YA QUE EL CATÁLOGO SEÑALA CALIBRE 18 EN TANTO QUE LOS PLANOS ESTRUCTURALES SEÑALAN CALIBRE 22.

RESPUESTAS. -

- a) **CAPA DE COMPRESIÓN DE 6 CM**
- b) **CONECTOR DE CORTANTE TIPO NELSON DE 3/4"**
- c) **LOSACERO CAL 22**
- d) **MEDIDA DE LA SOLDADURA E7018**
EN LA SIMBOLOGÍA SE INDICA LA LONGITUD DE LA PIERNA DE LA SOLDADURA EN MM, PARA EL CASO DE ESTA IMAGEN SERÍA 8 MM



PREGUNTA 5.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE ALB001.

¿PARA EL CONCEPTO DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, SOLICITAMOS SE INDIQUE SI EL CONCRETO SERÁ HECHO EN OBRA O PREMEZCLADO?

RESPUESTA. - CONCRETO PREMEZCLADO

PREGUNTA 6.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE ALB006.

PREGUNTA: LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO SOLICITA: "FINO HASTA 2 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T)."; SOLICITAMOS SE CONFIRME SI DEBE UTILIZARSE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y NO UN MORTERO CEMENTO-ARENA; EN CASO DE RATIFICAR LA UTILIZACIÓN DEL CONCRETO, INDICAR ENTONCES EL TIPO Y TAMAÑO DE AGREGADO A UTILIZAR PARA CONSEGUIR EL ESPESOR SOLICITADO.

RESPUESTA. - SE CORRIGE EL CONCEPTO Y SE USARA MORTERO CEMENTO ARENA 1:5

PREGUNTA 7.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE ALB-009

PREGUNTA: LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO SEÑALA: "RELLENO PARA DAR PENDIENTES DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, DE TEPEZIL EN AZOTEA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." SOLICITAMOS SE AMPLÍE LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO INDICANDO LA PROPORCIÓN DE MEZCLA CON CEMENTO Y/O ALGÚN OTRO AGLUTINANTE, YA QUE ES INCOMPLETA LA MISMA DE ACUERDO AL CATÁLOGO.

RESPUESTA. - PROPORCIÓN CEMENTO: ARENA: TEPEZIL 1:5:8

PREGUNTA 8.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – ACA002

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR SI EL PISO INTERCERAMIC SKYWALK 60X60, LLEVA BOQUILLA; EN SU CASO EL ESPESOR DE LA MISMA Y EL PRODUCTO A UTILIZAR (CON O SIN ARENA).

RESPUESTA. - 3 MM DE JUNTA COLOR WHITE PEARL SIN ARENA INTERCERAMIC

PREGUNTA 9.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE ACA003


PREGUNTA: INDICAR EL ESPESOR DE LA BOQUILLA, QUEDE ACUERDO AL PRODUCTO SOLICITADO, DEBERÁ SER SIN ARENA.

3 MM DE JUNTA COLOR WHITE PEARL SIN ARENA INTERCERAMIC

PREGUNTA 10.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE ACA004

RESPUESTA. -

RESPUESTA. - SE CONSIDERA RECUBRIMIENTO CON LOSETA CERÁMICA DE 20X30CM ASTRATTO BLANCO ANTIBACTERIAL INTERCERAMIC O SIMILAR, 3 MM DE JUNTA COLOR WHITE PEARL SIN ARENA INTERCERAMIC.

**FGE**Fiscalía General
Estado de VeracruzDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYOP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES**PREGUNTA 11.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE ACA004**

PREGUNTA: EL CONCEPTO SEÑALA: "SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE 11.8 CM. DE ESPESOR, COMPUESTO POR 2 PANELES DE YESO FIRECODE TIPO "X" DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, BASTIDOR ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.35 CM. DE ANCHO, ..."; LA UTILIZACIÓN DE CANALES Y POSTES DE 6.35 CM DE ANCHO, RESULTA EN UN MURO DE 9.2 CM DE ESPESOR; PARA OBTENER UN MURO DE 11.8 CM DEBEN CONSIDERARSE PERFILES DE 9.2

CM DE ANCHO, POR LO QUE SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA CONFIRME EL ESPESOR DE MURO REQUERIDO Y POR ENDE DEL PERFIL CORRECTO PARA ELLO.

RESPUESTA. - EL POSTE METÁLICO SERA DE 9.20 CM**PREGUNTA 12.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE ACA007**

PREGUNTA: LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO INDICA: "SOBRE FACHADA DE MUROS DE 13 CM DE ESPESOR, POR AMBAS CARAS, **DISEÑO DE ACUERDO A PLANO**, A BASE DE PLACAS RECTANGULARES, FABRICADAS A BASE DE CEMENTO, CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POLIMERIZADA, INCLUYE: TORNILLERÍA TIPO "DS" DE 1 1/4" A CADA 20 CM, BASECOAT, BARREROLLOS CURVOS, BOQUILLAS, MOCHETAS, FIJACIÓN A LOSA Y/O PISO, POSTES CALIBRE 20 Y CANALES CALIBRE 22, TORNILLERÍA DE FIJACIÓN, TAPA JUNTAS, CINTA DE REFUERZO, ADHESIVOS, RESANES, REFORZADO CON BASTIDOR DE **PTR 2" X 1/4"** ..."; SOLICITAMOS: A) PLANOS CONSTRUCTIVOS Y DE DETALLE DE ESTE ELEMENTO, YA QUE SÓLO SE CUENTA CON UN ISOMÉTRICO EN EL PLANO HE-03 QUE NO DETALLA UNIONES, MATERIALES Y SISTEMAS DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, LIMITANDO EL ANÁLISIS DEL CONCEPTO; B) PLANO ESTRUCTURAL DE ARMADO DEL BASTIDOR, INDICANDO ADEMÁS EL CALIBRE DEL PERFIL PTR A UTILIZAR.

RESPUESTA. - SE ENTREGARÁ INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO.**PREGUNTA 13.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE ACA007**

PREGUNTA: PARA EL CONCEPTO: "CORNISAS DE 20X25 CM DE ESPESOR, POR AMBAS CARAS, DE ACUERDO A PLANO, ..."; SOLICITAMOS SE ENTREGUE EL PLANO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE REALIZAR EL ANÁLISIS DEL PRECIO DE ACUERDO AL MISMO DETALLE.

RESPUESTA. - SE ENTREGARÁ INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO.**PREGUNTA 14.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE ACA010**

PREGUNTA: LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DESCRIBE: "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MODULAR MARCA ARMSTRONG **MODELO** O SIMILAR DE 0.61X0.61 CM DE COLOR BLANCO..."; SOLICITAMOS SE INDIQUE EL MODELO DEL PLAFÓN MODULAR.

RESPUESTA. - EL MODELO ES RADAR Y EL COLOR DE LA SUSPENSIÓN ES BLANCO.**PREGUNTA 15.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – PARTIDA DE CANCELERÍA.**

PREGUNTA: SOLICITAMOS PLANOS DE DETALLE Y/O DESPIECE DE LA CANCELERÍA DE ALUMINIO CONTEMPLADA EN EL PROYECTO, YA QUE LOS PLANOS ENTREGADOS SOLO CORRESPONDEN A LAS DIMENSIONES DE CADA VANO Y/O ELEMENTO, SIN DEFINIR TIPO DE PERFILES, Y SÓLO INDICAN LA SERIE 80 Y LA SERIE 150 DE CUPRUM.

RESPUESTA. - SE ENTREGARÁ INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO**PREGUNTA 16.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE CAN004**

PREGUNTA: LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO SEÑALA: "BARANDAL METÁLICO 0.90 M CON PASAMANOS DE TUBO NEGRO 3" Y 3 INTERMEDIOS DE TUBO NEGRO 2", CON **POSTES A BASE DE 2 SOLERAS DE 1/2**, INCLUYE: APLICACIÓN DE **PRIMARIO, ESMALTE**, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." REQUERIMOS SE INDIQUE: A) SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ACABADO DEL BARANDAL; B) ACLARAR SECCIÓN DE LA SOLERA SOLICITADA (SÓLO DICE 1/2") Y LA DISTANCIA A QUE SE DEBE COLOCAR CADA ELEMENTO VERTICAL.


RESPUESTA. - PRIMARIO ESTRUCTURAL AXALTA 99P50X Y ESMALTE AXALTA NOVOPERMO BLANCO SOLERA 3 1/2 X 1/2", ELEMENTO VERTICAL A CADA 20 CMS.**PREGUNTA 17.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE SCPPVC250**

PREGUNTA: EL CONCEPTO REFERIDO SOLICITA: "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEGAMENTO PARA PVC BOTE CON 250 G INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (P.U.O.T.)". AL RESPECTO, SOLICITAMOS LA CANCELACIÓN DE DICHO CONCEPTO EN VIRTUD DE QUE EL PEGAMENTO SE CONSIDERARÍA EN LA INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO DE LAS TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC CONTENIDAS EN EL CATÁLOGO DE LA LICITACIÓN.

RESPUESTA. - SE CANCELA CONCEPTO DE CATALOGO**PREGUNTA 18.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE MF008**

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE INDIQUE EL MODELO DEL DESPACHADOR DE TOALLA, MARCA KIMBERLY CLARK.

RESPUESTA. - DESPACHADOR TOALLA ROLLO MODELO H-1131SM MARCA KIMBERLY CLARK O EQUIVALENTE



FGE

Fiscalía General
Estado de Veracruz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYOP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES

PREGUNTA 19.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE MF009

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE INDIQUE EL MODELO DEL SURTIDOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA KIMBERLY CLARK.
SURTIDOR DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JR 94205 MARCA KIMBERLY CLARK

PREGUNTA 20.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE MF010

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE INDIQUE EL MODELO DEL DESPACHADOR DE JABÓN ESPUMA MARCA KIMBERLY CLARK.

RESPUESTA. - SURTIDOR DE JABÓN ESPUMA MODELO 92540 MARCA KIMBERLY CLARK O EQUIVALENTE

PREGUNTA 21.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE SU_COABTA

PREGUNTA: EL CONCEPTO INDICA: "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAQUETE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN."; SOLICITAMOS SE INDIQUE TIPO Y DIMENSIÓN DEL TAQUETE SOLICITADO.

RESPUESTA. - TAQUETE EXPANSIVO TIPO "Z" DE 1/4"

PREGUNTA 22.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – PARTIDA DE SEÑALÉTICA. SOLICITAMOS EL PROYECTO Y/O PLANO DE DETALLE DE SEÑALÉTICA Y PROTECCIÓN CIVIL, EN VIRTUD DE QUE LOS CONCEPTOS CON CLAVES: SENA-001, SENA-002, SENA-003, SENA-006 Y SENA.010 NO CONTIENEN LAS DIMENSIONES DE LOS SEÑALAMIENTOS, NI SU SISTEMA DE FIJACIÓN. EN TANTO QUE PARA LOS CONCEPTOS SENA-004, SENA-005, SENA-007, SENA-008, SENA-009, SENA-011 Y SENA-012 NO SE CUENTA CON EL DISEÑO DE DETALLE, TIPOGRAFÍA, UBICACIÓN Y COLOCACIÓN

RESPUESTA. - SE ENTREGARÁ PLANOS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.

PREGUNTA 23.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE JAR-002

PREGUNTA: EL CONCEPTO INDICA: "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO. INCLUYE..." SOLICITAMOS SE INDIQUE ESPECIE Y DIMENSIONES MÍNIMAS Y/O MÁXIMAS DE LA PLANTA A SUMINISTRAR Y COLOCAR.

RESPUESTA. - DE 30 A 60 CM, POR EJEMPLO: DURANTA Y DURANTA AMARANTO

PREGUNTA 24.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE SU_COXLP15

PREGUNTA: EL CONCEPTO INDICA: "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP 15KV AL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN."; SOLICITAMOS SE INDIQUE CALIBRE DEL CABLE.

RESPUESTA. - SERÁ CONDUCTOR CALIBRE 1/0 MARCA VIAKON O SIMILAR

PREGUNTA 25.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE PRE007

PREGUNTA: EL CONCEPTO INDICA: "ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, 50 MTS, SOBRE CAMINO PAVIMENTADO."; SOLICITAMOS SE RATIFIQUE SI LA DISTANCIA DE ACARREO CORRESPONDE A 50 METROS.

RESPUESTA. - SE RATIFICA DISTANCIA

PREGUNTA 26.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE ESTC03

PREGUNTA: EL CONCEPTO INDICA: "CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, ..."; SOLICITAMOS SE INDIQUE A CUÁNTOS DÍAS SE REQUIERE LA RESISTENCIA RÁPIDA DEL CONCRETO.

RESPUESTA. - SE CAMBIA CONCEPTO A RESISTENCIA NORMAL


PREGUNTA 27.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE 7.2

PREGUNTA: EL CONCEPTO SEÑALADO HACE REFERENCIA EN SU DESCRIPCIÓN A DOS INSUMOS: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISCO SG350X-24P 24-PORT GIGABIT POE STACKABLE SWITCH MCA AVAYA MOD 396445 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."; EN ESTE SENTIDO SE REFIERE A UN SWITCH Y UNA LICENCIA PARA TELÉFONO IP, LO CUAL CONSIDERAMOS DEBERÍA SER CONTEMPLADO EN UN CONCEPTO POR SEPARADO. ¿ES CORRECTA ESTA ESPECIFICACIÓN? Y SI ES EL CASO, ¿DEBERÁN CONSIDERARSE AMBOS INSUMOS DENTRO DEL MISMO ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO?

RESPUESTA. - DEBEN SER CONTEMPLADOS COMO CONCEPTOS SEPARADOS. POR UN ERROR DE REDACCIÓN SE DUPLICÓ EL TEXTO "MCA AVAYA MOD 396445" CORRESPONDIENTE A UNA LICENCIA LA CUAL YA SE ENCUENTRA INCLUIDA COMO UN CONCEPTO APARTE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA 28.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE 7.3

PREGUNTA: EL CONCEPTO SEÑALADO HACE REFERENCIA EN SU DESCRIPCIÓN A DOS INSUMOS: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SNTC-8X5XNBD CISCO SG350X-24P 24-PORT GIGABIT POE STA 1YRS MCA AVAYA MOD 396447 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."; EN ESTE SENTIDO SE REFIERE A UN SWITCH Y UNA LICENCIA PARA TELÉFONO IP, LO CUAL CONSIDERAMOS DEBERÍA SER CONTEMPLADO

**FGE**Fiscalía General
Estado de VeracruzDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES

EN UN CONCEPTO POR SEPARADO. ¿ES CORRECTA ESTA ESPECIFICACIÓN? Y SI ES EL CASO, ¿DEBERÁN CONSIDERARSE AMBOS INSUMOS DENTRO DEL MISMO ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO?

RESPUESTA. - NO SE REFIERE A UN SWITCH, SINO A UN MANTENIMIENTO Y DEBEN CONSIDERARSE COMO CONCEPTOS SEPARADOS. POR UN ERROR DE REDACCIÓN SE DUPLICÓ EL TEXTO “MCA AVAYA MOD 396447” CORRESPONDIENTE A UNA LICENCIA, LA CUAL YA SE ENCUENTRA INCLUIDA COMO UN CONCEPTO APARTE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA 29.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE 7.4

PREGUNTA: EL CONCEPTO SEÑALADO HACE REFERENCIA EN SU DESCRIPCIÓN A DOS INSUMOS: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISCO **SG350X-48P** 48-PORT GIGABIT POE STACKABLE SWITCH MCA **AVAYA MOD 383071** O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.”; EN ESTE SENTIDO SE REFIERE A UN SWITCH Y UNA LICENCIA PARA TELÉFONO IP, LO CUAL CONSIDERAMOS DEBERÍA SER CONTEMPLADO EN UN CONCEPTO POR SEPARADO. ¿ES CORRECTA ESTA ESPECIFICACIÓN? Y SI ES EL CASO, ¿DEBERÁN CONSIDERARSE AMBOS INSUMOS DENTRO DEL MISMO ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO?

RESPUESTA. - DEBEN SER CONTEMPLADOS COMO CONCEPTOS SEPARADOS. POR UN ERROR DE REDACCIÓN SE DUPLICÓ EL TEXTO “MCA AVAYA MOD 383071” CORRESPONDIENTE A UNA LICENCIA, LA CUAL YA SE ENCUENTRA INCLUIDA COMO UN CONCEPTO APARTE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA 30.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE 7.5

PREGUNTA: EL CONCEPTO SEÑALADO HACE REFERENCIA EN SU DESCRIPCIÓN A DOS INSUMOS: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SNTC-8X5XNBD **CISCO SG350X-48P** 48-PORT GIGABIT POE STA 1 YRS MCA **AVAYA MOD 700213440** O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.”; EN ESTE SENTIDO SE REFIERE A UN SWITCH Y UN CABLE PATCH CORD, LO CUAL CONSIDERAMOS DEBERÍA SER CONTEMPLADO EN UN CONCEPTO POR SEPARADO. ¿ES CORRECTA ESTA ESPECIFICACIÓN? Y SI ES EL CASO, ¿DEBERÁN CONSIDERARSE AMBOS INSUMOS DENTRO DEL MISMO ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO?


RESPUESTA. - NO SE REFIERE A UN SWITCH, SINO A UN MANTENIMIENTO Y DEBEN CONSIDERARSE COMO CONCEPTOS SEPARADOS. POR UN ERROR DE REDACCIÓN SE DUPLICÓ EL TEXTO “MCA AVAYA MOD 700213440” CORRESPONDIENTE A UN CABLE “PATCH CORD”, EL CUAL YA SE ENCUENTRA INCLUIDO COMO UN CONCEPTO APARTE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA 31.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE CM_IH-001


PREGUNTA: EL CONCEPTO REFERIDO SEÑALA: “INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA EL EQUIPO DE BOMBEO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS. INCLUYE: PRUEBAS, TUBERÍAS Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.”; SOLICITAMOS LA GUÍA MECÁNICA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, YA QUE LOS PLANOS ENTREGADOS NO CONTIENEN LA INFORMACIÓN QUE PERMITA CUANTIFICAR DE MANERA EXACTA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ESTE CONCEPTO CUYA UNIDAD ES PIEZA.

RESPUESTA. - LOS INSUMOS SON:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
S. Y C. DE TUBO CI DE ACERO C.10 UL/FM 50 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PINTURA Y SUPERVISIÓN	M	1.0000
S. Y C. DE TUBO CI DE ACERO C.10 UL/FM 75 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PINTURA Y SUPERVISIÓN,	M	3.0000
S. Y C. DE TUBO CI DE ACERO C.10 UL/FM 100 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PINTURA Y SUPERVISIÓN	M	6.0000
S. Y C. DE CODO 90 X 100 MM RAN. UL/FM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN.	PZA	3.0000

**FGE**Fiscalía General
Estado de VeracruzDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYOP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES

S. Y C. DE BRIDA DE 100 MM DE ACERO SLIP ON 150 LB. INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL, TUERCAS DE CABEZA HEXAGONAL, RONDANAS PLANAS; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	3.0000
S. Y C. DE BRIDA DE 100 MM DE ACERO CIEGA 150 LB. INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL, TUERCAS DE CABEZA HEXAGONAL, RONDANAS PLANAS; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	1.0000
S. Y C. DE BRIDA DE 75 MM DE ACERO SLIP ON 150 LB. INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL, TUERCAS DE CABEZA HEXAGONAL, RONDANAS PLANAS; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	8.0000
S. Y C. DE BRIDA DE 50 MM DE ACERO SLIP ON 150 LB. INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL, TUERCAS DE CABEZA HEXAGONAL, RONDANAS PLANAS; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	2.0000
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 75 X 100 MM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 51 X 75 MM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000
TUERCA UNIÓN DE FIERRO NEGRO DE 32 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000
S. Y C. DE VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA 719F 125L 100 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	1.0000
S. Y C. DE VÁLVULA MARIPOSA FOFO ÓNIX (PALANCA) 50 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	1.0000
S. Y C. DE VÁLVULA MARIPOSA FOFO ÓNIX (PALANCA) 75 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	2.0000
S. Y C. DE PLACA DE ACERO ANTI VÛRTICE CON MEDIDAS DE 30 X 30 CM. PARA TUBERÍA DE 75 MM DE DIAM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIAJE Y ACARREOS.	PZA	1.0000
S. Y C. DE BARRERA DE HUMEDAD PARA TUBERÍA A DE 75 MM ELABORADO CON PLACA DE ACERO AL CARBÓN CON MEDIDAS DE 0.20 X 0.20 M DE 1/4", CON 4 ANCLAS DE ANGULO DE 1/4" X 1" DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y	PZA	1.0000

**FGE**Fiscalía General
Estado de VeracruzDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYOP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES

S. Y C. DE SOPORTE ESTRUCTURAL "S1" A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, 10 X 10 CM, TUBO DE 2" DE DIAM CED 40 SOLDABLE, MEDIA CAÒA CON TUBO DE 6" DE DIÁMETRO CON JUNTA DE NEOPRENO.	PZA	3.0000
S. Y C. DE TUBO CI DE ACERO C.10 UL/FM 50 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PINTURA Y SUPERVISIÓN, NO INCLUYEN TRABAJOS DE OBRA CIVIL	M	3.0000
S. Y C. DE TUBO CI DE ACERO C.10 UL/FM 75 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PINTURA Y SUPERVISIÓN, NO INCLUYEN TRABAJOS DE OBRA CIVIL	M	6.0000
S. Y C. DE TUBO CI DE ACERO C.10 UL/FM 100 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PINTURA Y SUPERVISIÓN, NO INCLUYEN TRABAJOS DE OBRA CIVIL	M	12.0000
S. Y C. DE BRIDA DE 50 MM DE ACERO SLIP ON 150 LB. INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL, TUERCAS DE CABEZA HEXAGONAL, RONDANAS PLANAS; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	4.0000
S. Y C. DE BRIDA DE 75 MM DE ACERO SLIP ON 150 LB. INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL, TUERCAS DE CABEZA HEXAGONAL, RONDANAS PLANAS; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	8.0000
S. Y C. DE BRIDA DE 100 MM DE ACERO SLIP ON 150 LB. INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL, TUERCAS DE CABEZA HEXAGONAL, RONDANAS PLANAS; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	3.0000
S. Y C. DE BRIDA DE 100 MM DE ACERO CIEGA 150 LB. INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL, TUERCAS DE CABEZA HEXAGONAL, RONDANAS PLANAS; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	1.0000
S. Y C. DE TEE REDUCIDA 100X50 MM RAN. UL/FM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIAJE Y ACARREOS.	PZA	1.0000
S. Y C. DE TEE REDUCIDA 100X75 MM RAN. UL/FM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIAJE Y ACARREOS.	PZA	2.0000
S. Y C. DE CODO 90 X 100 MM RAN. UL/FM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN.	PZA	2.0000
S. Y C. DE VÁLVULA DE GLOBO FIG.225P DE 32 MM ROSCABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000

**FGE**Fiscalía General
Estado de VeracruzDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYOP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES

S. Y C. DE VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL FIG.45N DE 32 MM ROSCABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000
TUERCA UNIÓN DE FIERRO NEGRO DE 32 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000
S. Y C. DE VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL FIG.44T DE 51 MM ROSCABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000
S. Y C. DE VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL FIG.44T DE 75 MM ROSCABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000
S. Y C. DE VÁLVULA MARIPOSA FOFO ÓNIX (PALANCA) 102 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	1.0000
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 51 X 75 MM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 75 X 100 MM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000
S. Y C. DE ARREGLO PARA MANÓMETRO EN CABEZAL DE DESCARGA CONSISTENTE EN COPLE DE 1/2" SOLDABLE, NIPLE 1/2" X 50 MM DE LARGO, VÁLVULA DE BOLA DE 1/2" DE DIÁMETRO ROSCADA, REDUCCIÓN BUSHING DE 1/2" X 1/4", RIZO O COLA DE COCHINO DE 1/4" DE DIÁMETRO Y	PZA	1.0000
MANÓMETRO DE 0 - 14 KG/CM2 CON ENTRADA INFERIOR DE 1/4" NPT.		
S. Y C. DE SOPORTE "S2" A BASE DE PTR ESTRUCTURAL CUADRADO DE 3" CON PLACA BASE DE 1/2" DE 30 X 30 CM, DOS TRAMOS DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 10 CM DE LARGO (2 PZAS).	PZA	3.0000
S. Y C. DE TUBO CI DE ACERO C.10 UL/FM 50 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PINTURA Y SUPERVISIÓN, NO INCLUYEN TRABAJOS DE OBRA CIVIL	M	12.0000
S. Y C. DE CODO 90 X 50 MM RAN. UL/FM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN.	PZA	8.0000
S. Y C. DE VÁLVULA DE GLOBO FIG.225P DE 51 MM ROSCABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000
S. Y C. DE MEDIDOR DE FLUJO MARCA GLOBAL VISION PARA PRUEBA DE 2" DE DIÁMETRO, EXTREMOS BRIDADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	1.0000

**FGE**Fiscalía General
Estado de VeracruzDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES


S. Y C. DE BRIDA DE 50 MM DE ACERO SLIP ON 150 LB. INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL, TUERCAS DE CABEZA HEXAGONAL, RONDANAS PLANAS; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS.	PZA	2.0000
S. Y C. DE SOPORTE "S3" A BASE DE PTR ESTRUCTURAL DE 1 1/2" CON PLACA BASE DE 1/4" DE ESPESOR DE 0.15 X 0.10 CM, Y ABRAZADERAS DE TUBO DE 4" DE DIÁMETRO.	PZA	3.0000
S. Y C. DE TUBO CI DE ACERO C.10 UL/FM 25 MM. INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ROJO; MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIAJE Y ACARREOS.	M	20.0000
CODO DE FIERRO NEGRO DE 90 X51 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.0000
TUERCA UNIÓN DE FIERRO NEGRO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000
S. Y C. DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/4" DE DIÁMETRO X 1.00 M DE LARGO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000
S. Y C. DE CONECTOR PARA MANGUERA DE 3/4" ROSCADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000
REDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO NEGRO DE 25X19 MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000
COPE DE FIERRO NEGRO DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.0000
REDUCCIÓN CAMPANA DE FIERRO NEGRO DE 19X13 MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000

PREGUNTA 32.-REFERENCIA EN BASES: CATÁLOGO DE CONCEPTOS – CLAVE CM_IE-001

PREGUNTA: EL CONCEPTO REFERIDO SEÑALA: "INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LOS MOTORES Y TABLEROS DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS. INCLUYE: PRUEBAS, TUBERÍAS Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS."; SOLICITAMOS LA GUÍA MECÁNICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, YA QUE LOS PLANOS ENTREGADOS NO CONTIENEN LA INFORMACIÓN QUE PERMITA CUANTIFICAR DE MANERA EXACTA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ESTE CONCEPTO CUYA UNIDAD ES PIEZA.

RESPUESTA. - LOS INSUMOS SON:


DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
S. Y C. D CABLE THHW CAL 1/0 MARCA VIAKON O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	80

**FGE**Fiscalía General
Estado de VeracruzDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYOP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES

S. Y C. D CABLE DESNUDO E COBRE CAL 6 MARCA VIAKON O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	20
S. Y C. DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA 2" P.G. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	TRAMO	7
S. Y C. DE CURVA CONDUIT GALVANIZADA 2" P.G. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	3
S. Y C. DE MONITOR 2" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	2
S. Y C. DE CONTRA 2" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	2
S. Y C. D CABLE THHW CAL 10 MARCA VIAKON O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	80
S. Y C. D CABLE DESNUDO E COBRE CAL 12 MARCA VIAKON O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	20
S. Y C. DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA 1" P.G. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	TRAMO	7
S. Y C. DE CURVA CONDUIT GALVANIZADA 1" P.G. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	3
S. Y C. DE MONITOR 1" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	2
S. Y C. DE CONTRA 1" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	2
S. Y C. DE RIEL UNICANAL 4X2 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	5
S. Y C. DE ABRAZADERA UNICANAL 1" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	5
S. Y C. DE ABRAZADERA UNICANAL 2" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	5

PREGUNTA 33.-REFERENCIA EN BASES: BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA: NUESTRA REPRESENTADA PRESENTARÁ LA PROPUESTA CONJUNTAMENTE CON OTRA PERSONA MORAL. EN ESTE SENTIDO, SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA EL **MODELO DEL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA**, YA QUE NO NOS FUE PROPORCIONADO JUNTO CON LAS BASES DE LA LICITACIÓN, A FIN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.



FGE

Fiscalía General
Estado de Veracruz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYOP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES

RESPUESTA. - FORMATO LIBRE NOTARIADO SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN DICHO ARTICULO.

PREGUNTA 34.-REFERENCIA EN BASES: BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA: EN EL CASO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTAN DE MANERA CONJUNTA, LOS OFICIOS Y DECLARACIONES DDI, DDII, DDIII, DDIV, DDV, DDVI, DDVII, DDIX Y DDX, QUE CORRESPONDEN A LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA, ¿DEBERÁN PRESENTARSE MANERA INDIVIDUAL DE CADA EMPRESA O PODRÁN HACERSE EN UN SOLO DOCUMENTO? ¿EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DE MANERA INDIVIDUAL, DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA EMPRESA O POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE SE DESIGNE PARA TAL EFECTO?

RESPUESTA. - DOCUMENTACIÓN DE CADA UNA DE LAS PERSONAS MORALES FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE QUE SE NOMBRE EN CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

PREGUNTA 35.-REFERENCIA EN BASES: BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA: RESPECTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA, EN LA PÁGINA 41 DE LAS BASES, LA DEPENDENCIA SOLICITA LOS ÚLTIMOS TRES PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES AL 2019. SE SOLICITA CONFIRME SI ES CORRECTO 2019 O ¿DEBERÁ SER 2020?

RESPUESTA. - EJERCICIO ANTERIOR 2019 Y LOS TRES ÚLTIMOS PAGOS PROVISIONALES DEL 2020 ES DECIR PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE.

CONSTRUCTORA: KARBBET S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.-EN LAS BASES DE LICITACIÓN INDICA FECHA DE INICIO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2020, FECHA DE TERMINO 23 DE JUNIO 2022 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DE 548 DÍAS NATURALES, SIN EMBARGO, AL CARGAR ESTA INFORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE COSTOS ARROJA COMO FECHA DE TERMINO 22 DE JUNIO DE 2022 ¿SE PODRÁ ACLARAR ESTA SITUACIÓN?

RESPUESTA. - RESPETAR LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN NO EN LA CANTIDAD DE DÍAS.

CONSTRUCTORA: SICAR S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.-EN EL CONCEPTO ESTM007 MENCIONA HSS 7X7X1/2 (62.39 KG/M) ACERO ESTRUCTURAL...

ESTE ELEMENTO NO ES COMERCIAL Y PARA CONSEGUIRLO NOS OBLIGARÍAN A COMPRAR UNA CANTIDAD MÁS GRANDE QUE LA NECESARIA, CONSIDERAMOS QUE ES NECESARIO CAMBIAR ESTE ELEMENTO.

RESPUESTA. - SE DEBE APEGAR A PROYECTO

PREGUNTA 2.-EN LA CLAVE DEL CONCEPTO ACA004, ¿QUE TIPO DE RECUBRIMIENTO SE UTILIZARÁ?

RESPUESTA. - SE CONSIDERA RECUBRIMIENTO CON LOSETA CERÁMICA DE 20X30CM ASTRATTO BLANCO ANTIBACTERIAL INTERCERAMIC O SIMILAR, 3 MM DE JUNTA WHITE PEARL SIN ARENA INTERCERAMIC.

PREGUNTA 3.- EN LA CLAVE DEL CONCEPTO ACA004, SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE 11.8 CM. DE ESPESOR, COMPUESTO POR 2 PANELES DE YESO FIRECODE TIPO "X" DE 12.7 MM. DE ESPESOR O SIMILAR, BASTIDOR ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.35 CM. DE ANCHO... ESTOS CANALES DE 6.35 CMS DE ANCHO NO CORRESPONDEN AL ANCHO DEL MURO.

RESPUESTA. - EL POSTE METÁLICO SERA DE 9.20 CM

PREGUNTA 4.- EN LA CLAVE DEL CONCEPTO CAN001, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE SERIE 150 CUPRUM O SIMILAR, COLOR NATURAL CON VIDRIO DE 6 MM TEMPLADO, FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, SEGÚN PLANO... EN LOS PLANOS NOS INDICA CRISTALES MARCA SAINT-GOBAIN.

NOS PUEDE INDICAR ¿QUE MODELO O TIPO ES?


RESPUESTA. - EL CRISTAL SERA EL MODELO SGG SOL-LITE DE LA MARCA SAINT – GOBAIN

PREGUNTA 5.- EN LA CLAVE ACA010, ¿CUAL ES EL MODELO DEL PLAFÓN Y CUÁL ES EL COLOR DE LA SUSPENSIÓN PRELUDE?

RESPUESTA. - EL MODELO ES RADAR Y EL COLOR DE LA SUSPENSIÓN ES BLANCO

PREGUNTA 6.- EN LA PARTIDA DE VOZ Y DATOS... EXISTEN EN ESTA PARTIDA VARIOS REGISTROS QUE SE COLOCARÁN EN MUROS DE TABLAROCA CON PANEL DE YESO DE 12.7 ML. DE ESPESOR, POR NORMA ESTOS REGISTROS SE DEBEN DE COLOCAR EN PANELES DE YESO DE 19.05 MM, LOS CUALES NO EXISTEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

RESPUESTA. - APEGARSE A LO QUE INDICA EL CATALOGO



FGE

Fiscalía General
Estado de Veracruz

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
No. FGE-SRMYOP-2020-02-LPE
JUNTA DE ACLARACIONES**

PREGUNTA 7.- EN PARTIDA DE SEÑALÉTICA... EN VARIOS CONCEPTOS NOS MANEJAN QUE LAS MEDIDAS SERÁN SEGÚN PROYECTO, EN EL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE, NO ENCONTRAMOS EL PROYECTO DONDE PODER VERIFICAR LAS MEDIDAS.

¿NOS PUEDEN PROPORCIONAR EL PROYECTO O PLANOS PARA VERIFICAR ESTAS MEDIDAS?

RESPUESTA. - SE ACTUALIZO CATALOGO

PREGUNTA 8.- EN VARIOS CONCEPTOS NOS REMITE A LOS PLANOS O PROYECTO... EN CASO DE QUE LOS PLANOS DIFIERAN DEL CONCEPTO DEL CATALOGO. ¿CUÁL TOMAREMOS COMO CORRECTO?

RESPUESTA. - APEGARSE A PROYECTO

PREGUNTA 9.- EN PARTIDA DE CARPINTERÍA, EN ESTA PARTIDA NOS INDICAN QUE LAS PUERTAS SERÁN FORRADAS CON MDF DE 5.5 MM CON CHAPA DE MADERA NATURAL DE PAROTA... ¿ES MDF O TRIPLAY?

RESPUESTA. - MDF

PREGUNTA 10.- EN EL CONCEPTO CON CLAVE JAR-002, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO... NOS PUEDEN PRECISAR QUE TIPO Y TAMAÑO DE PLANTA DE ORNATO.

RESPUESTA. - PLANTA DE ORNATO DE 30 A 60 CM

PREGUNTA 11.- EN LA CLAVE DE CONCEPTO SU_COPLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW 3F-4H 220/127V CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOD. CS300 MCA STAMFORD O SIMILAR... EN ESTE CONCEPTO ¿CONSIDERAMOS CON O SIN CASETA ACÚSTICA?

RESPUESTA. - EL GENERADOR SERÁ SIN CASETA ACÚSTICA.

CONSTRUCTORA NONA, S.A.P.I. DE C.V.

PREGUNTA 1.- ¿EL PROGRAMA DE OBRA QUE SE PROPONE EN LAS BASES DE LICITACIÓN ES EL PROGRAMA QUE DEBE PRESENTARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA?

RESPUESTA. - ES LIBRE SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN FECHAS ESTABLECIDAS DE INICIO Y TERMINO DE OBRA DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 2.- ¿SE PERMITIRÁN TURNOS NOCTURNOS EN LA OBRA?

RESPUESTA. - SI

PREGUNTA 3.- ¿ES POSIBLE PRESENTAR LAS ESPECIFICACIONES REDUCIDAS DE TAMAÑO? 4 CUARTILLAS REDUCIDAS IMPRESAS EN CADA CUARTILLA. ESTO CON LA FINALIDAD DE NO IMPRIMIR TANTO.

RESPUESTA. - APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN

PREGUNTA 4.-

¿EL PROYECTO EJECUTIVO EN QUE FORMATO SE IMPRIME?

RESPUESTA. - DOBLE CARTA.

PREGUNTA 5.- ¿SE TOMARÁN EN CUENTA PROCEDIMIENTOS ESCALATORIOS ANTE UNA POSIBLE ALZA DE LOS PRECIOS DE MERCADO AL AÑO ENTRANTE?

ES NECESARIO QUE CADA PARTICIPANTE ANALICE A DETALLE SUS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS.

PREGUNTA 6.- ¿LA FISCALÍA COMPARTIRÁ ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA DE TOMA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS?

RESPUESTA. - NO

PREGUNTA 7.- ¿QUÉ MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS EN CUENTA CON RESPECTO A LA PANDEMIA DE COVID 19?

RESPUESTA. - APEGARSE A LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ.